



Glavni razvod vodovoda HV premešten v obravnavanih prostorih izpod stropa v tla. Pred posegom je potrebno poiskati vse obstoječe priključke HV, ki so bili vezani na obstoječi razvod HV pod stropom in jih priključiti na nov razvod v tleh!

- Nov razvod HV v tleh
- Nova odtočna kanalizacija samo umivalniki in trokadero
- Obstoječa sanirana odtočna kanalizacija.

Pred posegom je potrebno preveriti vse skrite instalacije vodovoda, kanalizacije in tudi ogrevanja !!

Zaradi minimalne in občasne uporabe tople vode in razdalje med umivalnikom in trokadero je smiselno vgraditi dva el. bojlerja. V nasprotnem primeru bi morali izvesti cirkulacijo TV kar pa ekonomsko ni upravičeno, poleg tega pa še povzroča probleme z zaščito proti legioneli.

ŠL	SPREMEMBA	OPIS SPREMEMBE	ME	DATAJ
		REM PROJEKT d.o.o. Puhar 102, 3110 Čatež SI-1000 Ljubljana t: +386 (0)1 42200000 e: info@remprojekt.si	M=1:50	1550/17
Občina Litija Jerebova ulica 14, 1270 LITUA			PZI	REM-263/2017
STARA SODNIJA V LITVI ? OBNOVA DELA KLETI Ureditev muzeja			Vodovod kanalizacija in prezračevanje	
NAČRT STROJNE INSTALACIJE IN STROJNE OPREME "5"				
IZS	S-0082	Maksimiljan ROZMAN	u.d.i.s.	
		Datum projekta:		Datum: 2
		Datum:		Datum: Julij 2017
PREPOVEDANO NEPOBEOBLASTNO KOPIRANJE IN UPORABA PROJEKTA BREZ DOVOLJENJA PROJEKTOVALCA				